



## DATOS TÉCNICOS INGENIERÍA – Flex-Lok® PVG

INTERIOR DE DIMENSIÓN (PULGADAS)	PESO APROXIMADO (LIBRAS /FT)	GROSOR DE LA PARED	RADIO DE DOBLAMIENTO DE LA LÍNEA CENTRAL (PULGADAS)	RATIO DE COMPRESIÓN	PRESIÓN NEGATIVA RECOMENDADA MÁXIMA (PULGADAS/HG)	PRESIÓN POSITIVA RECOMENDADA MÁXIMA (PSI)
3	.39	N/A	2.5	6:1	5	12
4	.48	N/A	3	6:1	4	9
5	.56	N/A	3.5	6:1	3.5	5.5
6	.64	N/A	4	6:1	3.2	4.5
7	.72	N/A	5	6:1	3	4
8	.8	N/A	5.5	6:1	2.8	3.8
9	.9	N/A	6.3	6:1	2.5	3.2
10	1	N/A	7	6:1	2	3.
12	1.15	N/A	8.5	6:1	1.8	2.5
14	1.25	N/A	10	6:1	1.5	2

Datos técnicos basados en 2 pies. longitudes rectas de la manguera @ 72° F.

**Construcción:** Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de una capa de PVC mecánicamente ondulada en un proceso continuo

**Gama de temperatura:** 20°F a 250°F

**Color estándar:** Plateado

**Longitudes estándares:** 25 Pies

- Conformidad con materiales requeridos por UL 181, Clase 1
- UL 94V-0 retardador de llamas

Negación: El uso y el mantenimiento apropiados de la manguera y/o del conducto fabricados por Flexaust es la responsabilidad única del comprador y del último usuario del producto. Esta información se presenta como guía general solamente. El número de las variables que pueden estar presentes en cualquier uso hace recomendaciones firmes imposibles. La prueba adecuada bajo condiciones reales del servicio es necesaria establecer correctamente conveniencia. Tomamos orgullo en la calidad de todos los productos de Flexaust y damos la bienvenida a comentarios y a sugerencias de nuestros clientes.

**Tel: 574-267-7909 • Toll Free Tel: 800-343-0428 • Toll Free Fax: 800-382-8464**  
**sales@flexaust.com • www.flexaust.com**

